


Zasianie tablicy TK2 z TG
 kabel 5x1770mm²
 L=18m; ΔU=0,25%

Tablica TK2
Pz=79,94kW
kz=0,95
Psz=76,26kW
Isz=118,42A
Ib=125A



OCHRONA OD PORAŻEN:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
ORAZ POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE.
UKŁAD SIECI: TN-S

Zasilanie urządzeń kuchennych zostało zaprojektowane zgodnie z wytycznymi producentów. Na etapie wykonywania instalacji należy zweryfikować zasilania urządzeń z ich kartami katalogowymi

[illegible]