UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

Warszawa, dnia 27 czerwca 2013 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: **Dostawa i montaż regałów przesuwnych z napędem elektrycznym, regałów przesuwnych z napędem korbowym oraz regałów stacjonarnych do biblioteki w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego – Wydział w Białymstoku, Znak sprawy: ZP-17/06/2013/272/B/TL**

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm., dalej "ustawa") w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od Wykonawców, dotyczącymi specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami oraz działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp informujemy o zmianach w załączniku nr 6 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia):

PYTANIE 1

dot. załącznika nr 6 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia podpunkt Dodatkowe wymagania

1. W związku z brakiem wymogu posiadania znaku CE na regały jezdne i jakichkolwiek przepisów regulujących taki wymóg, nie ma możliwości posiadania takiego znaku. Zgodnie z opinią Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat oznakowania CE wyrób nie może być oznakowany symbolem CE, jeśli nie jest objęty dyrektywą wymagającą umieszczenia takiego oznakowania. Regały jezdne nie podlegają tego rodzaju przepisom.
   Ze względu na powyższe wnosimy o usunięcie zapisu o wymogu posiadania deklaracji zgodności CE na regały.

   Prosimy o jak najszybsze zajęcie stanowiska w powyższej kwestii.

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wykreślił z Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ) miedzy innymi zapis:

- deklaracja zgodności CE

Cały zapis pn. **Dodatkowe wymagania** w załączniku nr 6 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) został zmieniony i otrzymał brzmienie:
Dodatkowe wymagania:
Zamawiający wymaga dostarczenia wraz regałami, następujących wystawionych na przedmiot zamówienia:
-atestu higienicznego na wyrób tj. regały przejezdne i stacjonarne;
-klasyfikacji ogniowej w zakresie reakcji na ogień wg EN 13501-1:2007;

-dokumentów potwierdzających, że regały spełniają warunki normy PN-88/M-78321 dot. regałów, przepisy bhp i p.poż.
-ekspertyzy technicznej dotyczącej badań statycznych regałów przesuwnych i stacjonarnych przeprowadzoną przez niezależną jednostkę naukowo badawczą, uwzględniającą ich poszczególne elementy.

PYTANIE 2

Czy wizja lokalna pomieszczeń, w których montowane będą regały przewidziana przez Zamawiającego na dzień 28.06.2013 r. na godz. 11.00 jest obowiązkowa i czy potwierdzenie dokonania wizji oferent winien dołączyć do oferty?

ODPOWIEDŹ:

Uczestnictwo w wizji lokalnej nie jest obowiązkowe.

PYTANIE 3

Czy zaznaczony linią przerywaną na rysunku rozplanowania regałów w pom. 049 prostokąt oznacza otwór rewizyjny? Jeżeli tak, to czy szyny jezdne muszą przebiegać poza jego obrębem? Czy konstrukcja podłogi własnej regałów musi zapewnić dostęp do otworu rewizyjnego?

ODPOWIEDŹ:

Potwierdzamy, że jest to otwór rewizyjny, szyny muszą przebiegać poza nim i musi być do niego dostęp poprzez konstrukcję podłogi.

Z poważaniem,

KANCLERZ

mgr Magdalena Giedrojć-Juraha